

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa miejsca postojowego na samochody osobowe

Adres: ul.Krakowska
42-439 Żarnowiec

Kody CPV:

Inwestor:

Wykonawca:

Sporządził:
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	KNR 2-25 0307-0300	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych (2,5*1,35*6)	m2 m2	 20,250	20,250
2	KNR 4-04 0814-0100	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okrągłej o średnicy do 14 mm 8*4	szt. szt.	 32,000	32,000
3	KNR 2-25 0315-0200	Rozebranie bramy wjazdowej ze słupkami przybramowymi z desek obciążniętych siatką na słupkach metalowych (5,5*1,35)	m2 m2	 7,425	7,425
4	KNR 2-01 0201-0200	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1km.Kategoria gruntu III (B.I.nr 8/96) 1*3,5*1	m3 m3	 3,500	3,500
5	KNR 2-0104-0100	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodą tradycyjną prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi o średnicy do 14 mm 0,07	t t	 0,070	0,070
6	KNR 2-02 0203-0300	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 2,5 m3. 2,5*0,5*1	m3 m3	 1,250	1,250
7	KNR 2-02 0603-0100	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza warstwa. (3*1*2)+(0,5*1*2)	m2 m2	 7,000	7,000
8	KNR 2-01 0230-0100	Zасыpywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96) 1*3*1	m3 m3	 3,000	3,000
9	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż bramy przesuwnej PANELOWEJ kompletnej samonośnej z profili zamkniętych ocynkowanych ogniowo z malowaniem proszkowym Krotność=0,35 5,5*1,5	m2 m2	 8,250	8,250
10	KNR-W 2 1603-0300	Ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z rur stalowych obsadzonych w cokole. Siatka o wysokości do 1,50 m o rozstawie słupków 2,40 m 2,6*6	m m	 15,600	15,600
11	KNR 2-01 0318-0200	Wykopy liniowe o ścianach pion.,głęb.do 9 m,pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku wyciągiem mech.,wykop szer.do 2,5m.kat.3-4 1*1*1,5*2	m3 m3	 3,000	3,000
12	KNR 2-18 0613-0100	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm i głębokości 3m w gotowym wykopie Krotność=0,5 2	szt. szt.	 2,000	2,000
13	KNR-O 9-18 0201-0400 analogia	Kanały z rur kanalizacyjnych , rury o średnicy 200 mm 25*0,1	m m	 2,500	2,500
14	KNR 13-12 0203-0508 analogia	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami o mocy 385KM bez odwozu urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t 618*0,25	m3 m3	 154,500	154,500
15	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność=0,5 618	m2 m2	 618,000	618,000
16	KNR 2-31 0114-0500 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 618	m2 m2	 618,000	618,000
17	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) 900	m2 m2	 900,000	900,000
18	KNR 2-31 0403-0300	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6	m m	 6,000	6,000