

Przedmiar robót

Opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Element			
1.1 Kanały instalacyjne z PVC, podstawa szerokości do 60-mm, na podłożu innym niż beton, kanał KI 3230.1	18		m
1.2 Listwy elektroinstalacyjne z PVC (naścienne, przypodłogowe i ściennie), przykręcane na cegle	20		m
1.3 Konstrukcje wsporcze przykręcane, masa do 1-kg, 1 mocowanie	20		szt
1.4 Montaż korytek typu "U575", przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 100-mm	18		m
1.5 Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 20 kg	1		szt
1.6 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach, rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy, 3-biegunowy	1		szt
1.7 Układanie kabli w korytkach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5-kg/m	50		m
1.8 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30-mm ²	60		m
1.9 Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 7,5-mm ²	74		m
1.10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 3-biegunowe 32A 10-mm ² wodoszczelne. W zestawie z wyłącznikiem.	4		szt
1.11 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A 2,5-mm ² bryzgoszczelne	5		szt
1.12 Mocowanie aparatów na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia, aparat do 2,5-kg, ilość otworów mocujących do 2. Drzwiczki rewizyjne z ramką.	6		szt
1.13 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, wywiercenie otworów w metalu, do 4 otworów	6		szt
1.14 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	5		pomiar
1.15 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 3-fazowy	4		pomiar
1.16 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	2		próba